

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: Муниципальное учреждение администрация
муниципального образования

Глава администрации:

Л.Н.Харланова

" 09 " 09 2024 г.

Устройство отмостки и цоколя здания СДК с.Панцировка
Инзенского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
Раздел: Раздел Отмостка			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: песчаных	м3	4,63
2	Песок природный для строительных работ 2 класс, очень мелкий	м3	5,1856
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: щебеночный	м3	4,63
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3	5,51
5	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	4,63
6	Смеси бетонные тяжелого бетона(БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,7226
7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,68
8	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	68
Раздел: Раздел 2 Устройство цоколя			
10	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	1,12
11	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	132,16

Составил

